Stadt Brugg | Kanton Aargau

Genereller Entwässerungsplan (GEP)

GEP innerhalb Baugebiet
Teil Süd-West

1:2'500

PORTA
INGENIEURE TIEFBAU WASSER

5001 Brugg
Hauptstr. 2
CH-5242 Lupfig
T 056 560 47 70
info@porta.ch
www.porta.ch

		Erstellung		Änderung A		Änderung B		Änderung C	
Plan Nr.:	010.1	Kürzel	Datum	Kürzel	Datum	Kürzel	Datum	Kürzel	Datum
Auftragsnr.:	4095G103	Zeichnung	Wa	02.06.16					
GEP-Projekt / Dateiname:	010_01_beaq.dwg	Prüfung	Cr	02.06.16					
Plotfile:		Freigabe	Bm	02.06.16					
Format:	90x210	Beschreibung der letzten Änderung:							

Bauzonen und Perimeter Teil-GEP's



Grenzen

- Gemeindegrenze
- Bauzonengrenze

Gewässer

- Gewässerschutzbereich
- offene Fliessgewässer mit Namen
- eingedolte Fliessgewässer mit Namen
- Stehendes Gewässer
- Grundwasserfassungen
- Grundwasserfassung bzw. Quellfassung mit Schutzzonen

Abwasser

Nutzungsart (Farbe):

- Mischwasser- oder Entlastungsleitung
- Regenabwasserleitung (Sauberwasserleitung) oder Drainageleitung
- Schmutzwasser oder Industrieabwasser

Hydraulische Funktion (Linienart):

- Freispiegel
- Druckleitung
- Druckleitung, nicht Bestandteil des GEP's

Weitere Informationen Abwasser:

Durchmesser, Eigentümer/Kürzel, Gefälle, Fliessrichtung

ø300 ↘ 3‰ →
ø300 V ↘ 3‰ →
ø300 P ↘ 3‰ →

<Nam> = Gemeinde
V = Verband
P = Privat

Sanierungsleitungen werden als solche beschriftet

Spezialbauwerke:

- Hochwasserentlastung (HE)
- Regenbecken / Fangkanal (RB / FK)
- Abwasserpumpwerk (PW)

Baulicher Zustand Haltungen, Zustandsklassen

- Stufe Z0: **Nicht mehr funktionstüchtig:** Der Kanal ist bereits oder demnächst nicht mehr durchgängig. Kanal ist verstopft, eingestürzt, Rückstau tritt auf, starke Wurzeleinwüchse, der Kanal weist Risse/ Zerfallsrisse / völlig kein Grundwasserschutz mehr.
- Stufe Z1: **Starke Mängel:** Bauliche Schäden, bei welchen die statische Sicherheit, Hydraulik oder Dichtheit nicht mehr gewährleistet ist. Hinterhöhle sind vorhanden, Rohrdurchmesser, visuell sichtbare Hausanschlüsse oder Hausanschlüsse, Löcher in der Rohrwand, stark vorstehende seitliche Anschlüsse, starke Verwurzelungen, Rohrwand ausgewaschen oder Rohrwand eingedrückt.
- Stufe Z2: **Mittlere Mängel:** Bauliche Mängel, welche die Statik, Hydraulik oder Dichtheit beeinträchtigen könnte. Anzeigen, nicht verputzte Einblick, Risse, leichte Abflussbehinderung wie Verkalkungen, vorstehende seitliche Anschlüsse, leichte Rohrwandbeschädigungen, einzelne Rissbildern/Risse, Rohrwand ausgewaschen, usw.
- Stufe Z3: **Leichte Mängel:** Bauliche Mängel oder Vorkommnisse, welche für die Statik, Hydraulik oder Dichtheit keine Gefährdung darstellen. Leichte Risse, leichte Verschmutzungen, kaputte seitliche Anschlüsse, leichte Deformation der Kanaldurchflussform, leichte Ausweichungen usw.
- Stufe Z4: Keine Mängel
- unbekannt

Baulicher Zustand Schächte, Zustandsklassen (nach VSA)

- **starke Mängel:** Deckel klemmt / deckelsitz, Durchlaufrinne / Bankett fehlt / gerissen / ausgebrochen, Durchlaufwirkrohr, Schachtrohr / -kalo ausgebrochen / Schachtsanierung
- **Mittlere Mängel:** Deckel leichte Schäden, Durchlaufrinnen lose / gerissen / mangelhaft, Schachtkörb / -kalo ausgebrochen, Schachtsanierung, Steigeisen fehlt / lose / verbogen / Bankett verkalkt / verkrautet, Durchlaufrinne zu hoch, Steigeisen fehlt / zu kurz / mangelhaft
- Keine Mängel
- unbekannt

Einzugsgebiete Sonderbauwerke

- Abgrenzung der Einzugsgebiete
- A — Bezeichnung Teileinzugsgebiete

Fremdwasserquellen

- Brunnen mit Überlauf in Kanalisation (Fremdwasser)
- Brunnen mit Überlauf in Gewässer / Versickerung, Umwälzbrunnen (kein Fremdwasser)
- Brunnen stillgelegt
- Gebäude mit möglicher Einleitung von Sicker-/Hangwasser in Kanalisation
- Quellen

Massnahmen

Nutzungsart:

- Mischwasser, entlastendes Mischwasser projektiert
- Schmutzwasser, Industrieabwasser projektiert
- Sauberwasser, Gewässer, Fremdwasser projektiert
- Funktionsänderung
- Ersatz best. Leitung mit neuer Dimension
- Leitung wird aufgehoben
- Best. HE aufheben resp. Neubau
- Best. RB aufheben resp. Neubau
- Strassenwasserbehandlungsanlage Neubau
- Massnahmen-Nummer gemäss Massnahmentabelle
- Massnahmen-Abgrenzung
- unbekannt
- Neubau oder Anpassung Leitungen und Sonderbauwerke, Renovierungen (Aufhebung, Leitungsersatz diverse Gründe, Leitungsersatz hydraulisch, Leitungssanierung, Zustand, Netzentflechtung, Sanierung Kanal/Sonderbauwerk)
- Bachrenaturierung, Bachsanierung
- Fremdwassersanierung (Details vgl. Zustandsplan Fremdwasser)
- Funktionsänderung (Schmutz- oder Mischwasserleitung zu Sauberwasserleitung)
- Administrative Massnahme, Datenmanagement, Einstellung anpassen hydraulisch, GEP Vorbereitungsarbeiten, Kontrolle und Überwachung

Nicht örtlich zuordenbare Massnahmen

- Instandsetzung alter KS mit Mörgel
- Instruktion der Feuerwehr
- Erhebung und Nachführung Liegenschaftsstatuster der privaten Anlagen

Bauzonen und Perimeter Teil-GEP's

- A Altstadtzone
- C Cityzone
- WA Wohnzone 4-geschossig
  WA2 Wohn- und Gewerbezone und Ludmazone
- WG Wohnzone 3-geschossig
  WG3 Wohn- und Gewerbezone 3-geschossig
- W2 Wohnzone 2-geschossig
  WG2 Wohn- und Gewerbezone 2-geschossig
- ZC Zone "Campus"
- Standort für Hochhaus möglich
- Ar Arbeitszone ES III
- AR 2 Arbeitszone ES IV
- OeB Zone für öffentliche Bauten
  OeB(M) Zone für öffentliche Bauten "Mitte"
- Oea Zone für öffentliche Anlagen
- Uferschutzzone
- FZ Freizeitzone
  FZ Freizeitzone §32
- WP Wurfexplatz
- ZV Zone unter Viadukt
- Perimeter Teil-GEP Armasuisse
- Perimeter Teil-GEP Umiken

Entwässerungssysteme

Bestehend	Geplant	
		Mischsystem
		Teil-Trennsystem mit Dachwasserversickerung
		Teil-Trennsystem mit Dachwasserableitung in Gewässer
		Trennsystem

Stand AV-Daten: 30.10.2015
Stand Leitungskataster: 02.12.2015