Zone Weiermatt / Langmatt
Zone Herrenmatt
Knoten Rebmoosweg / Weiermattweg
Rechtsvortritt markieren
Knoten Ziegelweg / Brackenweg
Rechtsvortritt markieren
Knoten Rebmoosweg / Ziegelweg
- Markierung und Signal "kein Vortritt" entfernen
> Ausschreibung erforderlich
- Rechtsvortritt markieren
Fussgängerstreifen Weiermattring 40
Fussgängerstreifen beibehalten (Schulweg)
Fussgängerstreifen Weiermattweg (Ziegelweg)
Fussgängerstreifen beibehalten (Schulweg)
Fussgängerstreifen Weiermattring 36
Fussgängerstreifen beibehalten (Schulweg)
Knoten Weiermattweg / Brackenweg
Rechtsvortritt nicht markieren:
Brackenweg B < 4.50m
Knoten Weiermattweg / Weiermattring
Rechtsvortritt markieren
Fussgängerstreifen Weiermattring 2
Fussgängerstreifen beibehalten (Schulweg)
Fussgängerstreifen Weiermattweg 1
Fussgängerstreifen beibehalten (Schulweg)
Knoten Weiermattring / Weiermattring
Rechtsvortritt nicht markieren:
Einbahnregime
Fussgängerstreifen Weiermattring 10
Fussgängerstreifen beibehalten (Schulweg)
Knoten Rebmoosweg / Grenzweg
Rechtsvortritt markieren
Knoten Grenzweg / Rebmoos-Au
Rechtsvortritt nicht markieren:
Rebmoos-Au B < 4.50m
Knoten Grenzweg / Sternackerstrasse
Rechtsvortritt nicht markieren:
Sternackerstrasse B < 4.50m
Knoten Sternackerstrasse / Rebmoos-Au
Rechtsvortritt nicht markieren:
Rebmoos-Au B < 4.50m
Knoten Rebmoosweg / Langmattstrasse
Rechtsvortritt nicht markieren:
Rebmoosweg Ost B < 4.50m
Bestehendes Signal entfernen
Knoten Langmattstrasse / Sternackerstrasse
Trottoirüberfahrt beibehalten
Bestehendes Signal entfernen
Fussgängerstreifen Sommerhaldenstrasse 10
Fussgängerstreifen beibehalten (Projekt Sommerhaldenstrasse, wichtiger Schulweg)
Knoten Rebmoosweg / Holzweg
- Rechtsvortritt nicht markieren
Holzweg B < 4.50m
Knoten Sommerhaldenstrasse / Bifangweg
Trottoirüberfahrt beibehalten (Projekt Sommerhaldenstrasse)
Knoten Sommerhaldenstrasse / Bifangweg
Trottoirüberfahrt beibehalten (Projekt Sommerhaldenstrasse)
Knoten Sommerhaldenstrasse / Rebmoosweg
Rechtsvortritt vorläufig belassen.
Mit Projekt Sommerhaldenstrasse:
Trottoirüberfahrt erstellen
Fussgängerstreifen Sommerhaldenstrasse 29
Fussgängerstreifen beibehalten (Projekt Sommerhaldenstrasse, wichtiger Schulweg)
Knoten Sommerhaldenstrasse / Holzmatt
Trottoirüberfahrt beibehalten (Projekt Sommerhaldenstrasse)
Knoten Holzweg / Erlenweg
Rechtsvortritt nicht markieren:
Holzweg B < 4.50m
Knoten Sommerhaldenstrasse / Erlenweg Nordwest
Rechtsvortritt vorläufig belassen.
Mit Projekt Sommerhaldenstrasse: Trottoirüberfahrt erstellen
Knoten Sommerhaldenstrasse / Erlenweg Südost
Rechtsvortritt vorläufig belassen.
Mit Projekt Sommerhaldenstrasse:
Kein Vortritt markieren und Signal aufstellen
> Ausschreibung erforderlich
Knoten Sommerhaldenstrasse / Haldenweg
Trottoirüberfahrt beibehalten (Projekt Sommerhaldenstrasse)
Knoten Sommerhaldenstrasse / Parz 4069 / Parz 4065
Rechtsvortritte vorläufig belassen.
Mit Projekt Sommerhaldenstrasse:
Kein Vortritt markieren und Signal aufstellen
> Ausschreibung erforderlich
Weiermatt
Oberi Au
Sternacher
Langmatt
Bifängli
Holzmatt
Weiher
Summerhalde
Riedmatt
Pfaffebode
Platte
Mülirai
Geere
Pigidei
Rebmoosweg
Wickihaldenweg
Ziegelweg
Brackenweg
Weiermattweg
Weiermattring
Grenzweg
Rebmoos-Au
Sternackerstrasse
Obere Au
Müriweg
Langmattstrasse
Sommerhaldenstrasse
Bifangweg
Holzmatt
Holzweg
Erlenweg
Haldenweg
Riedmattstrasse
Reinerstrasse
Dorfstrasse
Hofackerweg
Mühlerain
Zurzacherstrasse
Einbahn >
< Einbahn
N
W
O
S

Legende:

▬	Tempo-30-Zone	– – –	Bauzonengrenze
	Torsituation mit Signal und Bodenmarkierung neu		Signale Bestand
30	Markierung "30" auf der Fahrbahn	20	Markierungen Bestand
	Rechtsvortritt markieren		Fussgängerstreifen Bestand
			Vortrittsregime Bestand

Konzept Tempo-30-Zonen

Zone Weiermatt / Langmatt, Massnahmenplan 1:1'000
Stadt Brugg
28. Februar 2025

belloli
Raum- & Verkehrsplanung GmbH
Laurstrasse 6 | 5200 Brugg | 062 822 52 01