




Strassensanierung Deckerhübelstrasse

Bauprojekt

Situation Strassenbau 1:200



Projektnummer: 4095PBF109
Plannummer: 102
Format: siehe PDF unten rechts
Dateifad: L:\4095Brugg\PBF109_Sanierung_Deckerhübelstrasse\5_12_ic_Plaene
Dateiname: Allplan - 4095PBF109_Sanierung_Deckerhübelstrasse



Art: Erstellung: Änderung 1: Änderung 2:
gezeichnet: Bei 30.07.2026
geprüft: Hoi 30.07.2026
freigegeben: Sm 30.07.2026
Beschreibung der letzten Änderung:

5201 Brugg
Neumarkt 1
T 058 580 97 97
brugg@portaag.ch
www.portaag.ch


Situation:

Signatur bestehend	Signatur neu
Fahrbahn (Haupt- und Nebenstrassen)	
Anpassung Grünfläche	
Anpassung Belag	
Anpassung Vorplätze	
Anpassung Rabatte / Rasengittersteine	
Bepflanzung (z.B. markante Bäume)	
Kunstabtuen: z.B. Mauern	
Ränder / Abgrenzungen	
Strassenachse	

Randabschlüsse:

Einbetonierungsprofile nach Norm 401.101
Fahrbahn- und Gehwegabschlüsse (Einbetonierungsprofile)

- 01 A1.1 **Bundstein einreihig als Fahrbahn-/Gehwegabschluss**
Schalenstein Typ 12 Draufsicht aufgeraut / rutschfest Theor. Betonbedarf 0.06 m³ / m¹
- 02 A1.2 **Bundstein zweireihig abgesenkt, hindernisfrei**
Schalensteine Typ 12 Draufsicht aufgeraut / rutschfest Theor. Betonbedarf 0.08 m³ / m¹
- 03 A1.3 **Bundstein zweireihig gestürzt**
Schalensteine Typ 12 Draufsicht aufgeraut / rutschfest Theor. Betonbedarf 0.08 m³ / m¹
- 04 A2.1 **Stellplatte**
Stellplatte 8/25 als Fahrbahnabschluss
Stellplatte 6/25 als Gehwegabschluss Draufsicht gefälmt, Ansicht gestockt Theor. Betonbedarf 0.10 m³ / m¹
- 05 A2.2 **Stellplatte mit Wasserstein**
Stellplatte 8/25 mit Schalenstein Typ 12 Draufsicht gefälmt, Ansicht gestockt Schalenstein Typ 12 Draufsicht aufgeraut / rutschfest Theor. Betonbedarf 0.11 m³ / m¹
- 06 A1.1 **Rinne mit Bundstein einreihig als Fahrbahn-/Gehwegabschluss**
Schalenstein Typ 12 Draufsicht aufgeraut / rutschfest Theor. Betonbedarf 0.06 m³ / m¹



Belagsaufbau Fahrbahn		
Deckschicht:	AC 11 N	35mm
Tragschicht:	AC T 22N	70mm
Planieschicht:	Planiekies 0/16	50mm
Fundationsschicht:	Kiesgemisch 0/45	500mm
Summe:		650mm